


Wymiana istniejących drzwi harmonijkowych (składanych) ze sklepi na drzwi rozsuwane z drewna litego o fakturze kasztanowej (jak boazeria ściem), malowanie białą i lakierem w kolorze ciemnego drewna – RAL 8002 rys. nr 10.



W podłazie i osłodzi górnym osadzić szyny alumini, pod kółka prowadnic.


na suficie zamontować atrapy belek strypowych 15x10cm malować białą w kolorze ciemnego brzo – RAL 8002, poła pośrednie sufitu wykończyć białą gładzią gipsową (jak w salkach 202, 203A)



sufit

Na ścianie nr 2, zamontować 3 sztuki klimatyzatorów ściennych o wymiarach 980x320x228mm – typ ASYA24LACH w kolorze białym, zastrzeżonych maskownicą drewnianą – rys. nr 8.

Ściany ponad poziomem boazerii wykończyć tapetą zmywalną w kolorze jasno-beżowym RAL 1002 (dopuszcza się delikatny wzorek – jak sale 202, 203A)



ściana nr 5

ściana nr 6

ściana nr 7


ściana nr 8




Wymiana istniejącej boazerii ściemnej obici materiałem w kolorze ciemnego brzo – RAL 8002 i lakierem białym w kolorze ciemnego brzo – RAL 8002 rys. nr 9.



Wymiana parkietu dębowego. Usunąć istniejący parkiet i otworzyć go stosując nowy gr. 27mm w modułach 600x100 układany w jodłę – kolor jasnego drewna



podłoga



remont sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku		INFO - PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Główna 63 47-440 Córki Śląskie tel. 4187324, 0604149000 e-mail: 604149000@eranet.pl	
LOKAL INW.: 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31, działka nr 5229/226	INWESTOR: Powiat Rybnicki, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik	Projektował: inż. bud. Krzysztof Linek upr.: SLK/0325/PWOK/03	Podpis: Podziałka: Nr rysunku
sala konferencyjna nr 201	projekt arch.-bud.		1:50 2
Data: luty 2013			

inwentaryzacja fotograficzna



zabudować belki drewniane na suficie (stropie) i malować białą w kolorze ciemnego brzo – RAL 8002, poła pośrednie sufitu wykończyć białą gładzią gipsową (jak w salkach 202, 203A)