
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45441000-0 Roboty szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłego dworca kolejowego w Suminie
ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa, Sumina
INWESTOR : Powiat Rybnicki
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 31 44-200 Rybnik
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
inż. bud. Krzysztof Linek, upr nr SLK/0325/PWOK/03, SLK/1489/BO/03
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.11.2013

Data zatwierdzenia

nu- mer pozy- cji prze- dmia- ru	kod pozy- cji przed- miaru	nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	jed- nost- ka miary	ilość jed- nostek mia- ry pozycji przedmia- ru (częścio- we)	ilość jed- nostek mia- ry pozycji przedmiaru
1	45421115-3	Okna			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno nr 01	m ²		
d.1	0701-04	PCV uchylno-rozwieralne ze szprosami			
	ST-0, SST-1				
		2*1.95	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
2	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno nr 02	m ²		
d.1	0701-04	PCV uchylno-rozwieralne ze szprosami			
	ST-0, SST-1				
		1*2.47	m ²	2.470	
				RAZEM	2.470
3	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno nr 03	m ²		
d.1	0701-04	PCV rozwieralne			
	ST-0, SST-1				
		2*0.31	m ²	0.620	
				RAZEM	0.620
4	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno nr 04	m ²		
d.1	0701-04	PCV rozwieralne ze szprosami			
	ST-0, SST-1				
		1*0.67	m ²	0.670	
				RAZEM	0.670
5	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno nr 05	m ²		
d.1	0701-04	PCV uchylno-rozwieralne ze szprosami			
	ST-0, SST-1				
		1*1.96	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
6	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno nr 06	m ²		
d.1	0701-04	PCV uchylno-rozwieralne ze szprosami			
	ST-0, SST-1				
		9*2.19	m ²	19.710	
				RAZEM	19.710
7	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno nr 07	m ²		
d.1	0701-04	PCV uchylno-rozwieralne ze szprosami			
	ST-0, SST-1				
		4*3.48	m ²	13.920	
				RAZEM	13.920
8	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno nr 08	m ²		
d.1	0701-04	PCV uchylno-rozwieralne ze szprosami			
	ST-0, SST-1				
		7*3.26	m ²	22.820	
				RAZEM	22.820
9	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno nr 09	m ²		
d.1	0701-04	PCV rozwieralne - "wole oko"			
	ST-0, SST-1				
		2*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno nr 10	m ²		
d.1	0701-04	PCV rozwieralne			
	ST-0, SST-1				
		2*0.4	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
11	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno nr 11	m ²		
d.1	0701-04	PCV stałe			
	ST-0, SST-1				
		2*0.36	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
12	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okno nr 12	m ²		
d.1	0701-04	PCV stałe piwniczne			
	ST-0, SST-1				
		3*0.54	m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
2	45421114-6	Drzwi zewnętrzne			
13	KNNR 0-19	Wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe ciepłe - nr D1, jednoskrzyd- łowe przeszklone w klasie P-2 z ościeżnicami aluminiowymi RAL 8002, wyposażenie: 2 zamki patentowe, samozamykacz, klamki proste ze stali nierdzewnej	m ²		
d.2	1024-06				
	ST-0, SST-1				
		1*2.1	m ²	2.100	

nu- mer pozy- cji przed- miaru	kod pozy- cji przed- miaru	nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	jed- nost- ka miary	ilość jed- nostek mia- ry pozycji przedmia- ru (częścio- we)	ilość jed- nostek mia- ry pozycji przedmiaru
				RAZEM	2.100
14 d.2	KNR 0-19 1024-08 ST-0, SST-1	Wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe ciepłe - nr D2, dwuskrzydło- we przeszklone w klasie P-2 z ościeżnicami aluminiowymi RAL 8002, wa- hadłowe, lewe skrzydło ryglowane bezsłupkowe, wyposażenie: 2 zamki patentowe, samozamykacz prawego skrzydła, klamki proste ze stali nie- rdzewnej 2*3.6	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
15 d.2	KNR 0-19 1024-08 ST-0, SST-1	Wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe ciepłe - nr D3, dwuskrzydło- we przeszklone w klasie P-2 z ościeżnicami aluminiowymi RAL 8002, wa- hadłowe, lewe skrzydło ryglowane bezsłupkowe, wyposażenie: 2 zamki patentowe, samozamykacz prawego skrzydła, klamki proste ze stali nie- rdzewnej 1*3.24	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
16 d.2	KNR 0-19 1024-06 ST-0, SST-1	Wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe ciepłe - nr D4, jednoskrzyd- łowe pełne z ościeżnicami aluminiowymi RAL 8002, wyposażenie: 2 za- mki patentowe, samozamykacz, klamki proste ze stali nierdzewnej 1*1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800