

Rybnik, dnia 13.10.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

1. przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu, przez zarurowanie jego odcinka położonego na działkach Nr 584/11 i 1371/9 przy ul. Szkolnej w Przegędzy, stanowiących własność inwestora, na długości 100,0 m, tj. w odległości 2,0 m od granicy z działką Nr 719/12 (stanowiącą własność osób fizycznych) do granicy z działką Nr 1369/4 (stanowiącą własność osoby fizycznej), za pomocą rur betonowych WIPRO o średnicy Ø 500 mm, ułożonych w śladzie istniejącego rowu ze spadkiem min. 2,0%, w celu niwelacji, uporządkowania terenu działki i przeznaczeniu na potrzeby rekreacyjne właściciela.

Przedmiotowy rów jest administrowany przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych z siedzibą ul. Furgoła 46, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

W związku z zarurowaniem przedmiotowego odcinka rowu zaprojektowano :

1) betonowy wlot do zarurowanego odcinka, posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej, umocniony prefabrykowaną ścianką oporową o wysokości 2,05m, zabezpieczony barierką ochronną wtopioną w fundament betonowy,

2) trzy betonowe studnie rewizyjne D1, D2, D3 o średnicy wewnętrznej Ø 800 mm, posadowione: studnia D3 w odległości 5,0 m od wlotu do zarurowania, studnia D2 w odległości 40,0 od studni D3, studnia D1 w odległości 40,0 m od studni D2,

3) betonowy wylot zarurowanego odcinka do rowu otwartego PR6, posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej,

4) umocnienie obu stron skarp rowu przed wlotem do zarurowanego odcinka, betonowymi ażurowymi płytami skarpowymi o wymiarach 60x40x8 cm, na odcinku o długości 2,1 m od czoła wlotu, na wysokość 1,6 m od strony inwestora i na wysokość 0,8 m od strony działek sąsiednich,

5) umocnienie dna rowu przed wlotem do zarurowanego odcinka, prefabrykatem betonowym lub płytą chodnikową betonową, na odcinku o długości 2,1m przed wlotem,

6) umocnienie obu stron skarp rowu PR6 płytami betonowymi ażurowymi skarpowymi o wymiarach 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na odcinku 3,0 m powyżej wylotu zarurowania i 3,0 m poniżej wylotu zarurowania, na wysokość 0,8 m,

7) umocnienie dna rowu PR6 prefabrykatem betonowym lub płytą chodnikową betonową, na odcinku 3,0 m powyżej wylotu zarurowania i 3,0 m poniżej wylotu zarurowania,

8) włączenie wylotu o średnicy Ø 160 mm rurociągu o długości 8,0 m odprowadzającego wody drenażowe z posesji inwestora do studni rewizyjnej D2.

2. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód drenażowych i opadowych z dachu, zbieranych z posesji inwestora wylotem $\varnothing$ 160 mm do studni rewizyjnej Nr 2, zlokalizowanej na projektowanym zarurowaniu rowu, z powierzchni całkowitej $F_z = 0,194$ ha, w ilości całkowitej $Q_{hmax} = 40,72$ m³/h, $Q_{d\dot{s}r} = 86,6$ m³/d, $Q_{rmax} = 1357,7$ m³/rok.

Współrzędne geograficzne:

-początek zarurowanego odcinka rowu (wlot): N 50,12519 E 18,63612

-koniec zarurowanego odcinka rowu (wylot do rowu PR6): N 50,12504 E 18,63477

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA

Damian Mrowiec