


B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
—				
NR. POM.	NAMWA POWIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. HSI90cm
1 PIĘTRO				
0201	Komunikacja	płyt. cer.	22.79	22.79
0202	Salda 1	płyt. cer.	73.24	73.24
0203	Salda 2	płyt. cer.	70.55	70.55
RAZEM 1 PIĘTRO			166.58	166.58

- ZESTAWIENIE OPRAW**
- F - oprawa nastropowa, lub naścienna typu plafoniera, źródło 1x18W; II klasa ochrony; kolor biały; stopień ochrony IP54
- G - oprawa nastropowa LED 51W, 5500lm
biała salowa, dyfuzor PMMA mikroporyzowany
stopień ochrony IP 20; odbłyśnik metalizowany
- H - oprawa nastropowa, świetłokowa TL-D, źródło światła 2x36W; I klasa ochrony; kolor biały; stopień ochrony IP20; statecznik elektroniczny; odbłyśnik malowy raster aluminiowy
- K - oprawa kinkiet naścienny; źródło 1x18W; II klasa ochrony; kolor biały; stopień ochrony IP20;
- N - oprawa ścienna zewnętrzna LED (typ N), moc 10W, strumień światła 1000lm, stopień ochrony IP65
- EI - oprawa doświetlająca LED, nasufkowa,
oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; napięcie zasilania 230V; 50Hz; stopień ochrony IP20; z autotestem; moc źródła 3W; czas pracy awaryjnej 1h; praca na ciemno; strumień światły 225 lm; świadectwo CNBOP; w kolorze białym



OZNACZENIA

- Linia inst. oświel. podst. i gniazł wywcz.
— Linia zbornicza
- Oprawa światłokowa
- ⊗ Oprawa plafoniera
- ⊗ Oprawa LED
- ⊗ Gniazdko wywczkowe podwójne
- ⊗ Wyłącznik: 1-biegunowy, 2-biegunowy, scieżkowy
- ⊗ Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
- ⊗ Piktogram fotoluminescencyjny

Piętro

TEMAT: BUDYNEK DWORU ŁUKÓW ŚLĄSKI UL.DWORSKA		DATA: 03. 2017
TREŚĆ RYSUNKU: Plan instalacji elektrycznych - rzut piętra		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. A.Bernat		RYS.NR 5
SPRAWDZIŁ: inż. T.Jaśkiewicz		
OPRACOWAŁ: D.Knapczyk		